


# PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ TERENY UTWARDZONE





## TERENY UTWARDZONE

- Kostka brukowa gr. 8cm  
kostka brukowa w kolorze szarym
- Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5cm  
podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:4
- Warstwa kruszywa gr. 20cm  
kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu od 0 do 31,5mm
- Grunt rodzimy

B

## OBRZEŻE BETONOWE WIBROPRASOWANE 8x30x100cm



W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42-200 CZĘSTOCHOWA  
ul. Garwolińska 5, tel. 0-34 362 89 95 tel./fax 362 02 26  
NIP 573-020-46-86

PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
Projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego przy  
Szkołe Podstawowej nr 33

ADRES  
42-217 Częstochowa ul. Goszczyńskiego 9/11  
dz. nr ewid. 77/1 obręb 250

INWESTOR  
Gmina Miasta Częstochowa  
42-217 Częstochowa ul. Ślaska 13/11

PROJEKTANT  
mgr inż. arch. Eugeniusz Bagiński  
upr.nr SI-0300/23/75/kt podpis

OPRACOWAŁ  
mgr inż. Aneta Orzeł podpis  
mgr inż. Paweł Orzeł

TYTUŁ RYSUNKU  
Przekrój poprzeczny przez tereny  
utwardzone

DATA  
Grudzień 2018

NR RYSUNKU

SKALA  
1:10

19.