



IZ.271.2.2021

**Odpowiedź na pytanie
z dn. 25.03.2021 r.**

Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 33 ul. Seweryna Goszczyńskiego 9/11 w Częstochowie.

Informuję, że wpłynęło następujące pytanie dotyczące ww. postępowania:

Pytanie 4:

Proszę o jednoznaczne wskazanie czy Wykonawca ma wykonać wymianę gruntu pod boiskiem i w jakim zakresie. Projekt wskazuje, że należy wykonać wymianę gruntu nasypowego, niebudowlanego pod boiskiem do 50cm, ale badania geologiczne wskazują, że niebudowlanego gruntu jest 90cm. Czy Zamawiający pozwoli nie wymieniać gruntu jeśli osiągnięty zostanie współczynnik zagęszczenia określony w projekcie?

Odpowiedź 4:

Projekt przewiduje wymianę gruntu pod wszystkimi fundamentami zarówno urządzeń jak i piłkochwyłów.

"Pod wszystkimi fundamentami wykonać wymianę istniejącej warstwy nasypów niebudowlanych na grunty nośne np. piaski grubo i średnioziarniste zagęszczone do stopnia zagęszczenia $I_d=0,5$ do głębokości gruntu rodzimego, tj. ok 1,30m."

Pod płytą boiska należy wykonać korytowanie z ułożeniem warstw podbudowy boiska bez wymiany gruntu a jedynie zagęszczeniem określonym w projekcie.

(-) Michał Konieczny
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych

