



Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oś priorytetowa IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej; Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej –RIT Subregionu Północnego.

Przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 36 przy ul. Kasztanowej 7/9 w Częstochowie

IZ.271.71.2020

Częstochowa, dnia 24.05.2021 r.

PYTANIE I ODPOWIEDŹ

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 36 przy ul. Kasztanowej 7/9 w Częstochowie.

Pytanie 15:

„W odpowiedziach Zamawiającego z dnia 17.05.2021 r. są nieścisłości. W odpowiedzi nr 2 i 4 jest napisane, że płyty elewacyjne nie będą demontowane. Jest to logiczne ze względu na to, że są to płyty konstrukcyjne. W odpowiedzi na pytanie nr 8 „Do czego mają być mocowane rynny? Docieplenia ścian gr. 15 cm spowoduje, że trzeba opracować nowy system mocowania rynien („przedłużenie dachu”). Prosimy o podanie szczegółowego rozwiązania projektowego (rysunku detalu) mocowania rynien jak i o uzupełnienie przedmiaru o te roboty. – Zamawiający odpowiada: Po zdjęciu płyt elewacyjnych gr. 10 cm, grubość ściany powiększy się o 5 cm, biorąc pod uwagę że rynny leżą obecnie na gzymsie i na obróbce blacharskiej to po zwiększeniu ocieplenia nie powinno być problemu z zamontowaniem rynny, powierzchnia płyt do demontażu wynosi około 990 m².

W związku z tym pytamy, czy płyty elewacyjne będą demontowane w ilości 990 m² (jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru o te roboty, łącznie z wywozem i utylizacją gruzu) czy też nie będą demontowane, wtedy należy przewidzieć „przedłużenie dachu” jak w pytaniu powyżej. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź oraz przedstawienie rozwiązania projektowego czy to na demontaż płyt elewacyjnych lub na przedłużenie dachu.

Odpowiedź na pytanie 15:

Płyty elewacyjne nie będą demontowane.

W załączeniu rysunek - detal ocieplenia pasa przyrynnowego.

(-) Michał Konieczny
Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych

otrzymują:

1. BIP
2. Aa

M.K.