
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI : Boisko z nawierzchnią sztuczną dla potrzeb Klubu Vectoria
ADRES INWESTYCJI : 42-202Częstochowa ul. Krakowska 80
INWESTOR : Urząd Miasta Częstochowy
ADRES INWESTORA : 42-200 Częstochowa ul. Śląska 11/13
BRANŻA : Obrukowanie wylotu W dyblami betonowymi na tzw. jaskółczy ogon

DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Obrukowanie wylotu W dyblami betonowymi na tzw. jaskółczy ogon			
1	KNR 2-01 d.1 0125-02 kalk. własna	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm z przerzutem 49.5-7.5	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
2	KNR 2-31 d.1 0102-05 kalk. własna	Wykonanie koryta pod dyble betonowe w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 49.5-7.5	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
3	KNR 2-31 d.1 0401-02 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 29.0	m m	 29.000	
				RAZEM	29.000
4	KNR 2-01 d.1 0212-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 42.0*0.25+1.16	m ³ m ³	 11.660	
				RAZEM	11.660
5	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 11.66	m ³ m ³	 11.660	
				RAZEM	11.660
6	kalk. własna	Koszt składowania ziemi 11.66	m ³ m ³	 11.660	
				RAZEM	11.660
7	KNR 2-31 d.1 0402-04 analogia	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 29.0*0.2*0.2	m ³ m ³	 1.160	
				RAZEM	1.160
8	KNNR 6 d.1 0404-03 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 29.0	m m	 29.000	
				RAZEM	29.000
9	KNR 2-31 d.1 0103-02 kalk. własna	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 49.5-7.5	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
10	KNR 2-31 d.1 0104-01 kalk. własna	Warstwy odsączające z piasku w korycie wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 49.5-7.5	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
11	KNR 2-31 d.1 0511-03 kalk. własna	Nawierzchnie z dybli betonowych tzw. jaskółczy ogon na podsypce cementowo-piaskowej 49.5-7.5	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
12	KNR 2-01 d.1 0505-01 kalk. własna	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 90	m ² m ²	 90.000	
				RAZEM	90.000