



IZ.271.6.2022

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1-9

### **Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na wykonanie remontu podłogi sportowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 21 im. Ks. S. Konarskiego w Częstochowie ul. Sabinowska 7.**

Informuję, że wpłynęły następujące pytania dot. ww. postępowania:

#### **Pytanie 1:**

W przedmiarze wykonania prac oraz opisie przekroju podłogi sportowej, a także Projekcie Budowlano -Wykonawczym zawarte są informacje, że pod dolnym legarem należy zamontować podkładki dystansowe o grubości 2 cm a z opisu w Przedmiarze Robót- ROBOTY ROZBIÓRKOWE wynika, że należałoby zastosować grubsze podkładki podnoszące podłogę sportową do poziomu „0” czyli do poziomu wejścia na Salę gimnastyczną, dlatego proszę o informację jaka jest głębokość niecki pod istniejącą podłogą sportową ?

#### **Odpowiedź:**

Głębokość istniejącej niecki pod istniejącą podłogą sportową wynosi 10cm.

#### **Pytanie 2:**

Proszę o wyjaśnienie zapisu Przedmiaru Robót w pkt. 12 d. 2

#### **Odpowiedź:**

Można zrezygnować z wykonania tej pozycji.

#### **Pytanie 3:**

Proszę o wyjaśnienie zapisu w Projekcie Budowlano -Wykonawczym w pkt. 4.2. „ Przed montażem projektowanej nawierzchni sportowej należy przygotować tuleje pod słupki do gier zespołowych, wykorzystując istniejące tuleje.”

#### **Odpowiedź:**

Przed wykonaniem całej konstrukcji podłogi sportowej należy przygotować tuleje pod słupki. Zapis zawarto w dokumentacji projektowej, aby Wykonawca był świadomy, że należy wykonać montaż wyposażenia sportowego jak np. słupków do siatkówki. Wykorzystać istniejące tuleje.

#### **Pytanie 4:**

Czy wykonawca ma zamontować nowe ramy podłogowe z dekle, z magnetycznym systemem stabilizowania dekła, zapobiegającym wypadaniu, przykrywające tuleje pod słupki do gier zespołowych, jeśli tak to w jakiej ilości ?

#### **Odpowiedź:**

Wykonawca, ma zamontować 6 dekli przykrywających tuleje pod słupki do gier zespołowych.

#### **Pytanie 5:**

W przyjętych kryteriach na Salach gimnastycznych na 400 m2 montuje się jeden ciąg mechanicznej wentylacji pod podłogowej tak więc przy 884,927 m2 powinno się zamontować dwa ciągi mechanicznej wentylacji pod podłogowej przy czym



jeden tłoczący powietrze a drugi wyciągający. Czy wykonawca ma zamontować zgodnie z rysunkami SIWZ 6 wentylatorów oraz 12 kratki wentylacyjnych ?

**Odpowiedź:**

Wykonawca, ma zamontować zgodnie z projektem 6 wentylatorów oraz 12 kratki wentylacyjnych.

**Pytanie 6:**

Czy kratki wentylacyjne powinny być wykonane z perforowanej blachy stalowe o min. grubości 3 mm ?

**Odpowiedź:**

Kratki wentylacyjne powinny być wykonane z perforowanej blachy stalowej

**Pytanie 7:**

Do kogo będzie należało wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej wentylację pod podłogową ?

**Odpowiedź:**

Do Wykonawcy.

**Pytanie 8:**

Czy wykonawca ma również zamontować komplet nowych talerzyków do montażu bramek do piłki ręcznej ?

**Odpowiedź:**

Tak, Wykonawca ma zamontować komplet nowych talerzyków do montażu bramek do piłki ręcznej.

**Pytanie 9:**

W opisie zakresu robót budowlanych pkt. 4.1. SIWZ oraz w Przedmiarze Robót jest informacja, że należy pomalować linie boisk sportowych do: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej czyli do 3 boisk, natomiast z rysunków z SIWZ wynika, że dodatkowo należy pomalować: 2 boiska boczne do koszykówki i 2 boiska boczne do siatkówki czyli razem 7 boisk sportowych. Do jakich dyscyplin sportowych należy pomalować linie boisk i w jakiej ilości?

**Odpowiedź:**

Należy pomalować linie boisk w gry w:

- Siatkówkę (jedno duże boisko i dwa boczne)
- Koszykówkę (jedno duże boisko i dwa boczne)
- Piłkę ręczną (jedno duże boisko)

(-) Grzegorz Cierpiat  
Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji  
i Zamówień Publicznych

E.B.