



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH  
BUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 29 W CZĘSTOCHOWIE,  
UL. OSADA MŁYŃSKA 1 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA  
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

IZ.271.24.2022 Częstochowa,

28.04.2022 r.

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych **na budowę budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu.**

**Informuję, że wpłynęły następujące pytania dot. ww. postępowania:**

### Pytanie 6.

Prosimy o określenie parametrów lameli drewnianych występujących zgodnie z opisem architektury projektu technicznego w pom. 27 (sala gimnastyczna) na ścianie w osi E oraz w pom. 29 (komunikacja) na ścianie w osi F. Brak szczegółowych informacji w dokumentacji.

### Odpowiedź na pytanie 6.

Lamele drewniane w kolorze jasny dąb, rozstaw między lamelami 3 cm, wymiary lameli 28,5 mm na 40 mm, długość 275 cm.

### Pytanie 7.

Zgodnie z opisem projektu technicznego (pkt 5.3. Wykończenie ścian i sufitów) wymienione są następujące sufity:

„- w części ogólnodostępnej (szatnia, kasa, przestrzeń wystawowa) – sufit modułowy Open Cell 50x50x40 czarny mat RAL 9017

(...)

- w pomieszczeniach sanitarnych toalet publicznych, toalety ogólnodostępnej oraz kawiarni – sufit napinany przepuszczający światło dobór wg projektu wykonawczego”.

Czy rzeczywiście mają zostać wykonane tego typu sufity w budynku?

Prosimy o informację odnośnie technologii wykonania sufitów w poszczególnych pomieszczeniach.

### Odpowiedź na pytanie 7.

Należy zastosować sufity modułowe gipsowo-kartonowe 60/60 w kolorze białym.



Urząd Miasta Częstochowy  
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych  
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa  
tel. 34 370-76-22, fax. 34 370-71-70  
[www.czestochowa.pl](http://www.czestochowa.pl), [iz@czestochowa.um.gov.pl](mailto:iz@czestochowa.um.gov.pl)





RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH  
BUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 29 W CZĘSTOCHOWIE,  
UL. OSADA MŁYŃSKA 1 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA  
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

IZ.271.24.2022 Częstochowa,

28.04.2022 r.

**Pytanie 8.**

Zgodnie z opisem projektu technicznego (pkt 5.3. Wykończenie ścian i sufitów):

„Ściany zewnętrzne (fasada wentylowana) płyty z betonu architektonicznego gr. 2 cm na systemowej podkonstrukcji stalowej ocynkowanej, w części nadziemnej elewacja szklana szyby zespolone P4 na konstrukcji szklanej”.

Natomiast zgodnie z rysunkami elewacji (rys. A6, A7, A8, A9) płyty z betonu architektonicznego nie występują. Prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź na pytanie 8.**

Należy wykonać zgodnie z rysunkami A6, A7, A8, A9.

**Pytanie 9.**

Zgodnie z opisem projektu technicznego (pkt 5.3. Wykończenie ścian i sufitów):

„Ściany wewnętrzne

- w części ogólnodostępnej (szatnia, kasa, przestrzeń wystawowa) – płyty z betonu architektonicznego gr 2 cm na systemowej podkonstrukcji stalowej

**Odpowiedź na pytanie 9**

Pomyłka w opisie. Wykończenie ścian zgodnie z opisem technicznym - część architektura punkt 10.

**cd. pytania 9.:**

„- w pomieszczeniach technicznych – surowy beton lub tynk”

**odpowiedź na cd. pytania 9.**

Pomieszczenia techniczne tynk cementowo-wapienny i malowanie. Wykończenie ścian zgodnie z opisem technicznym - część architektura punkt 10.

**cd. pytania 9:**

„- w pomieszczeniach sanitarnych – płyty ze spieków kwarcowych np.: laminam na całej wysokości pomieszczenia”

**odpowiedź na cd. pytania 9.**

Pomyłka w opisie. Wykończenie ścian zgodnie z opisem technicznym - część architektura punkt 10.

**cd. pytania 9:**



Urząd Miasta Częstochowy  
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych  
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa  
tel. 34 370-76-22, fax. 34 370-71-70  
[www.czestochowa.pl](http://www.czestochowa.pl), [iz@czestochowa.um.gov.pl](mailto:iz@czestochowa.um.gov.pl)





RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH  
BUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 29 W CZĘSTOCHOWIE,  
UL. OSADA MŁYŃSKA 1 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA  
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

IZ.271.24.2022 Częstochowa, 28.04.2022 r.  
„Brak w kosztorysie pozycji odnośnie zastosowania danych rozwiązań.  
Prosimy o określenie technologii wykończenia ścian w poszczególnych  
pomieszczeniach.”

**odpowieź na cd. pytania 9.**

Wykończenie ścian zgodnie z opisem technicznym - część architektura punkt 10.

**Pytanie 10.**

„W związku z występującymi rozbieżnościami w dokumentacji oraz chęcią  
złożenia rzetelnej, optymalnej oferty prosimy o przesunięcie terminu złożenia  
ofert o 7 dni, tj. 06.05.2022 r.”

**Odpowiedź na pytanie 10.**

Zamawiający w dniu 26.04.2022 r. przedłużył termin składania ofert do  
4.05.2022 r. do godz. 9.00.

(-) Michał Konieczny

Naczelnik

Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. BIP
  2. Aa
- M.B.

