FASADY ALUMINIOWE						
Oznaczenie w projekcie		A1	A2			
Schemat 1:100						
Wymiar otworu w ścianie (cm)	S	455	430	317	588	600
	H	230	230	230	230	305
Ilość sztuk łącznie		2	3	1	1	1
uwagi:		Witryna aluminiowa, Współczynnik Umax =0,9W/m2K. Kolor obustronnie antracyt – okna parteru i piętra należy wyposażyć w nawietrzaki okienne zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej **UWAGA:** – wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie – wszystkie wymiary , rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic – projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie – przed złożeniem zamówienia u producenta– wymiary i ilości okien i drzwi należy sprawdzić w naturze				

Oznaczenie w projekcie		D1	D2	D3	D4	drzwi zewnętrzne	EI 30 S	EI 30 S	drzwi zewnętrzne 2
Schemat 1:100									
Wymiar otworu w ścianie (cm)	S	90	90	100	100	100	140	100	150
	H	210	210	210	210	210	210	210	240
Światło przejścia (cm)	S	80	80	90	90	90	90+30	90	90+40
	H	200	200	200	200	200	200	200	200+30
prawe/lewe		3 / 4	6 / 4	7 / 7	9 / 9	4 / 0	2 / 0	1 / 1	1 / 0
Ilość sztuk łącznie		7	10	14	18	4	2	2	1
uwagi:		KOLOR STOLARKI: ANTRACYTOWY				drzwi stalowe	drzwi aluminiowe	EI 30 S	drzwi stalowe

TIM ARCHITEKCI S.C.
Tomasz Borowiecki , Małgorzata Małasiewicz
AlAmii Krajowej 1/3, 42-200 Częstochowa
tel. 607 047 198 , 658 482 532
e-mail: biuro@timarchitekci.pl
www.timarchitekci.pl

OBIEKT	*Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dz. nr 485/13 ob.427 jedn. ewid Gnaszyn Dolny*	
TREŚĆ	***ZESTAWIENIE STOLARKI***	
PROJEKTOWAŁ	**mgr inż. arch. Tomasz Borowiecki** uprawn. 20/05/SLOKK/II	SKALA 1:100
		DATA 02.2022
SPRAWDZIŁ	**mgr inż. arch. Małgorzata Małasiewicz** uprawn. 24/05/SLOKK/II	NR. RYS. A11