



Częstochowa, 2022-05-09

IZ.271.31.2022

Odpowiedzi na pytania nr 1-9 oraz zmiana SWZ nr 1

Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na realizację nw. zadań z budżetu obywatelskiego:

- Część 1: Zagospodarowanie placu urządzeniami Parkour i Streetworkout ul. Sabinowska 7 w Częstochowie;**
- Część 2: Zagospodarowanie placu urządzeniami Parkour i Streetworkout ul. Lechonia w Częstochowie;**
- Część 3: Budowa kreatywnej strefy gier przy SP nr 1 ul. Księżycowa 6 w Częstochowie – etap I;**
- Część 4: Wymiana nawierzchni placu zabaw przy SP 13 ul. Wręczycka 111/115 w Częstochowie.**

Informuję, że wpłynęły następujące pytania dotyczące ww. postępowania. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje następującej zmiany w specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z dokumentacją projektową pod nawierzchnią bezpieczną HIC 2,4 m jest nawierzchnia żwirowa gr. 40 cm.. Zgodnie z przedmiarem poz.7 i 8 jest warstwa z kruszywa gr. 15 cm oraz warstwa piasku gr. 10 cm (zgodnie z projektem jest to podbudowa pod kostkę brukową). . Proszę o określenie, jaka ma być nawierzchnia pod HIC 2,4 – żwirowa, czy jak pod kostką brukową?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Wg dokumentacji projektowej – skorygowano w przedmiarze.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z projektem ogrodzenia panelowego 3D należy wykonać $(29,52+10,55+20,51+2,57+2,01)=65,16$ m. W przedmiarze jest 34,1 m. Proszę o informację, jaką ilość ogrodzenia należy ująć w ofercie.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Należy przewidzieć łącznie 65,16 mb ogrodzenia – skorygowano w przedmiarze.

Pytanie nr 3:

W dokumentacji projektowej występuje ogrodzenie panelowe. Proszę o określenie ,czy ogrodzenie ma być wykonane na podmurówce betonowej , czy ma być malowane proszkowo czy ocynkowane ,oraz o podanie grubości drutu z jakiego ma być wykonane.



Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
tel. 34 370-76-22, fax. 34 370-71-70
www.czestochowa.pl, iz@czestochowa.um.gov.pl



Odpowiedź na pytanie nr 3:

Drut 4 mm, ocynk, z prefabrykowaną podmurówką.

Pytanie nr 4:

Zgodnie z projektem należy naprawić 6,86 m ogrodzenia betonowego. W przedmiarze nie ma takiej pozycji. Proszę o uzupełnienie

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Dodano do przedmiaru.

Pytanie nr 5:

Zgodnie z projektem oraz SWZ należy uporządkować istniejącą zieleń. W przedmiarze nie ma takiej pozycji. Proszę o uzupełnienie

Odpowiedź na pytanie nr 5:

W przedmiarze zawarto pozycję: wykonanie nowych trawników.

Część 2 ul. Lechonia**Pytanie nr 6:**

Zgodnie z dokumentacją projektową pod nawierzchnią bezpieczną HIC 2,4 m jest nawierzchnia żwirowa gr. 40 cm.. Zgodnie z przedmiarem poz.4 i 5 jest warstwa z kruszywa gr. 15 cm oraz warstwa piasku gr. 10 cm . Proszę o określenie, jaka ma być nawierzchnia pod HIC 2,4 – żwirowa, czy jak w przedmiarze?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Wg dokumentacji projektowej – skorygowano w przedmiarze.

Część 3 ul. Księżycowa**Pytanie nr 7:**

Zgodnie z opisem technicznym warstwa podbudowy z tłuczni pod nawierzchnię sportową wynosi 20 cm, a warstwa podsypki piaskowej 15 cm. Zgodnie z przedmiarem oraz częścią rysunkową warstwa tłuczni wynosi 15 cm, a warstwa piasku 10 cm. Proszę o informację, które dane są właściwe .

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Proszę przyjąć grubości warstw 20+15 cm.

Część 4 ul. Wręczycka**Pytanie nr 8:**

Zgodnie z dokumentacją techniczną

- nawierzchnia bezpieczna placu zabaw składa się z warstwy amortyzującej SBR gr. 68 mm oraz warstwy użytkowej EPDM gr. 11 mm
- nawierzchnia sportowa pod urządzeniami fitness składa się z warstwy amortyzującej ET gr. 35 mm oraz warstwy użytkowej EPDM gr. 14m.

W przedmiarze poz. 24 i 25 nawierzchnię opisano jak nawierzchnię placu zabaw podobnie jak poz. 9 i 10. Proszę o informację jak należy wycenić nawierzchnię pod urządzeniami fitness – zgodnie z rysunkiem A-02, czy zgodnie z przedmiarem.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Przepraszam za mylące nazwy pozycji. Pozycje 24 i 25 nie są tożsame z pozycjami 9 i 10 - ich składniki cenotwórcze różnią się. Nawierzchnię pod urządzeniami fitness należy wyceniać zgodnie z wytycznymi w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 9:

W przedmiarze nie ujęto warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm pod nawierzchnią z urządzeniami fitness. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Przedmiar uzupełniono.

(-) Grzegorz Cierpiął

Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Wykonawca, który zadał pytania w przedmiotowym postępowaniu;
2. Strona internetowa prowadzonego postępowania.

J.M.