



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Częstochowa, 2018-08-13

BDG.0003.4356.2018

Szanowna Pani
Małgorzata Iżyńska
Radna Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie inwestycji drogowych w latach 2014-2018 zrealizowanych w dzielnicach: Północ, Mirów, Zawodzie-Dąbie, Wyczerpy-Aniołów, Rząsawy uprzejmie informuję, że wszystkie dane dotyczące inwestycji zrealizowanych w latach 2014-2017 są dostępne na stronie Urzędu Miasta Częstochowy w materiale sprawozdania z wykonania budżetu za poszczególne lata.

W kwestii zadań drogowych w roku 2018 uprzejmie informuję, że realizowane będą następujące zadania:

I. w dzielnicy Północ

1. Przebudowa parkingu przy ul. Iwaskiewicza

Koszt zadania: 124 492,14 zł

Zadanie zakończono 29.06.2018 r.

2. Przebudowa chodników i miejsc parkingowych przy ulicy Gombrowicza – BO

Koszt zadania: 202 084,33 zł

Zadanie zakończono 29.06.2018 r.

3. Przebudowa zjazdu na parking przy Szkole Podstawowej nr 48

Koszt zadania: 17 200,00 zł

Zadanie zakończono 25.04.2018 r.

4. Przebudowa ulicy Tulipanowej

Koszt zadania: 191 037,38 zł

Termin zakończenia: 15.08.2018 r.

5. Przebudowa ulicy Kutrzeby

Koszt zadania: 1 494 797,14 zł

Termin zakończenia ww. robót: 15.10.2018 r.

6. Przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ulicy Starzyńskiego – aktualnie opracowywana jest dokumentacja techniczna

7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Czystej

Koszt zadania: 165 582,60 zł

Termin zakończenia inwestycji: wrzesień 2018 r.

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

42-217 CZĘSTOCHOWA, ul. Śląska 11/13
tel. (+48 34) 368-25-55, (+48 34) 368-25-66
fax (+48 34) 370-71-70
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
<http://www.czestochowa.pl>



II. w dzielnicy Mirów

1. Budowa chodnika w ul. Mirowskiej –I etap -BO

Koszt zadania: 331 167,12 zł.

Termin zakończenia zadania – 31.08.2018 r.

III. w dzielnicy Zawodzie-Dąbie

1. Przebudowa chodnika w ul. Olsztyńskiej od ul. Hutników do ronda im. Czernego- strona południowa –BO

Koszt zadania: 278 566,07 zł

Zadanie zakończono 29.06.2018 r.

2. Przebudowa ulicy Bardowskiego I ETAP

Koszt zadania: 505 475,97 zł

Zadanie zakończono 05.07.2018 r.

3. Przebudowa Alei Wojska Polskiego DK-1 w Częstochowie.

a - zakres inwestycji:

Przebudowa przewiduje modernizację Al. Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Bugajską i będzie realizowana w systemie „zaprojektuj, wybuduj”.

W dzielnicy Zawodzie –Dąbie zadanie realizowane będzie od wiaduktu nad rzeką Wartą do skrzyżowania z ul. Rejtana.

Oprócz wykonania nowych jezdni, chodników i ścieżek rowerowych przewiduje się wykonanie estakad na skrzyżowaniu z ul. Legionów oraz Krakowską (w miejsce sygnalizacji świetlnych).

Przy ul. Legionów pod estakadą powstanie rondo; układ ten ułatwi dojazd do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przy ul. Krakowskiej zaplanowano skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, podobne jak przy al. Pokoju.

Nad skrzyżowaniem górować będzie długa estakada, zaczynająca się przed rzeką Wartą, a kończąca przy wiadukcie nad linią kolejową.

Ponadto zbudowane będą nowe wiadukty na DK1 w miejscu starych: nad ul. Wesołą i Papierową.

Kładki dla pieszych zostaną wyremontowane, a jedna z nich, przy Mireckiego, będzie rozebrana i postawiona na nowo.

Trasa otrzyma nową nawierzchnię – wzmocnioną (obecnie tworzą się na niej koleiny).

Planowana jest budowa dróg rowerowych.

Między węzłem przy Jana Pawła II, a ul. Wesołą droga taka znajdzie się po wschodniej stronie al. Wojska Polskiego. Od ul. Wesołej do ul. Papierowej - po obu stronach.

Za rakowską estakadą do stacji paliw ciąg rowerowy powstanie po zachodniej stronie (po wschodniej stronie już istnieje). W dalszej części, do samego węzła przy Rakowskiej, ścieżka będzie obustronna.

Niemal na całym remontowanym odcinku DK-1, szczególnie po jego wschodniej stronie, powstaną nowe odcinki ekranów akustycznych, które w zależności od miejsca będą wysokie na 4-6 m.

W sumie na całej inwestycji, po wschodniej stronie DK-1 powstanie ponad 1,8 km nowych ekranów, natomiast po zachodniej 800 m.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu jest w posiadaniu Programu Funkcjonalno -Użytkowego, na bazie którego wykonywany będzie projekt budowlany dla ww. inwestycji.

b. aktualnie trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy dla przedmiotowego zadania

Zgodnie z umową o dofinansowanie koszt inwestycji: 193.651.480,75 zł. (dofinansowane z UE: 164.141.442,14 zł.).

Termin zakończenia ww robót: 2020 r.

4. „Przebudowa ulicy Korfantego na odcinku od Ronda Szwejkowskiego do Skweru Lotników”

a - zakres inwestycji:

- wykonanie jezdni ul. Korfantego o nawierzchni z SMA o szerokości 7,0 m,
- przebudowa drogi istniejących skrzyżowań poprzez korektę łuków oraz wymianę nawierzchni na wlocie,
- wykonanie ciągu pieszo – rowerowego po prawej stronie na całym odcinku drogi oraz po stronie lewej na odcinku do zjazdu na teren huty przed Skwerem Lotników,
- wykonanie odcinków ciągu pieszego w obrębie skrzyżowań i przy przystankach autobusowych,
- przebudowa zjazdów,
- wykonanie miejsc parkingowych dla pojazdów typu TIR,
- przebudowa Skweru Lotników w celu wydzielenia pętli dla zawracania autobusów,
- przebudowa odwodnienia – wykonanie nowej kanalizacji deszczowej,
- przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej, budowa telekomunikacyjnego kanału technologicznego,
- przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej, budowa nowego oświetlenia drogowego,
- częściowe usunięcie istniejących drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz nasadzenia nowych.

Koszt inwestycji: 22.550.759,66 zł.

Zadanie będzie realizowane od sierpnia 2018 r. do 30.08.2019 r.

Informuję ponadto, że w 2018 r. na terenie dzielnicy Wyczerpy - Aniołów nie będą wykonywane inwestycje drogowe.

Nadmieniam, że Dzielnica Rząsawy (dawna nazwa zwyczajowa) obecnie stanowi teren dzielnicy Wyczerpy – Aniołów.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Mirosław Soborak