



Rdz-1

SKALA 1:25



PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:25




WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	Długość całkowita [m]	
	Ø	#			St3S	RB500W
1	6		99	24	23.76	
2		12	413	4		16.52
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					23.76	16.52
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.888
MASA OGÓŁEM [kg]					5.27	14.67
MASA RAZEM [kg]					5.27	14.67

BETON KONSTRUKCYJNY C30/37  
STAL ZBROJENIOWA St3S, RB500W

- UWAGI:
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
  - WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ POD STALYM NADZOREM GEODEZJYJNYM
  - BETON C30/37
  - STAL: # A-IIIIN(RB500W)  
Ø A-I St3S
  - OTULINA WYNOŚI 35MM
  - WSZYSTKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
  - IZOLACJE PRZECIWMILGOCIOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
  - ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, RYSUNKAMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI, BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM
  - WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH



TIM ARCHITEKCI S.C.  
Tomasz Borowiecki, Małgorzata Małosiwicz  
Al. Armii Krajowej 113, 42-200 Częstochowa  
tel. 667 047 198, 668 482 332  
e-mail: biuro@timarchitekci.pl  
www.timarchitekci.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PIOTR KEDZIELSKI  
www.atyka-architekci.com.pl  
atyka@poczta.fm, atykaburo@poczta.fm  
CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803, 502 086 906

nazwa inwestycji			
Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu ETAP I i II			
adres inwestycji			
Dz. nr ewid. 65/3, 65/4, 92/4, 66/6, 73, 66/4, 92/2, 92/3, 66/7, 83/2, obręb 109 Dz. nr 77/79, obręb 147			
Inwestor			
Gmina Miasto Częstochowa Śląska 11 / 13 42-217 Częstochowa			
faza projektu			
PROJEKT WYKONAWCZY			
PROJEKTANT	branża	upr. nr.	podpis
mgr inż. Piotr Kedzierski	konstrukcja	96/02	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY			
mgr inż. Piotr Walek	konstrukcja	40/02	
tytuł rysunku			
ZBROJENIE RDZENIA Rdz-1			
skala			
1:25			
branża			
nr rysunku			
KW-9			
data opracowania			
GRUDZIEŃ 2016			