

## **Zakres i przedmiar robót - izolacji ścian fundamentowych budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Wirażowej 8 w Częstochowie**

Rozebranie istniejącej kostki brukowej - do ponownego montażu 3,0m<sup>2</sup>

Odkopanie ściany fundamentowej piwnicy na dł. 32,0mb głębokość 1,3m

Oczyszczenie ściany z resztek ziemi i luźnych tynków 56m<sup>2</sup>

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany fundamentowej 2 x Abizol

Wykonanie ocieplenia ściany fundamentowej Styrodur 10cm - 56m<sup>2</sup>

Ułożenie folii kubełkowej na Styrodurze poniżej poziomu terenu 41,6m<sup>2</sup>

Siatka + klej na Styrodurze powyżej terenu 14,40m<sup>2</sup>

Wykonanie obróbki blacharskiej nad ociepleniem szer. 20cm w rozwinięciu 32,0mb

Zasypanie wykopów + obsianie trawą

Ułożenie kostki brukowej 3,0m<sup>2</sup>



