



IZ.271.5.2019

**Odpowiedzi na pytania
z dnia 15.04.2019 r.,
17.04.2019 r.
i 23.04.2019 r.**

Dot. przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola nr 21 przy ul. Przemysłowej 6 w Częstochowie.

Informuję, że wpłynęły następujące pytania dotyczące w/w postępowania:

Pytanie 1:

W przedmiarze robót poz. 34 wynosi 0, jaka powinna być prawidłowa wartość?

Odpowiedź 1:

Powinna być wartość 60 m².

Pytanie 2:

Proszę o podesłanie aktualnego zestawienia stolarki, ponieważ w projekcie takiego nie ma.

Odpowiedź 2:

Okna do wymiany: okna piwniczne w ścianach zewnętrznych: 4 szt. okien o wymiarach 1,1m x 0,7m

Drzwi do wymiany:

drzwi wejściowe 1 szt. w elewacji frontowej wschodniej o wymiarach 1,2m x 2,3m

drzwi wejściowe 2 szt. w elewacji zachodniej oraz drzwi do kuchni 1 szt. w elewacji północnej, drzwi o wymiarach 1,0 m x 2,2m

Uwaga:

Wymiary okien i drzwi sprawdzić na budowie przed zamówieniem stolarki

Parametry techniczne stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z częścią opisową projektu.

Pytanie 3:

W przedmiarze robót termomodernizacja - remont elewacji Miejskiego Przedszkola nr 21 przy ul. Przemysłowej 6 poz. 34 jest obmiar 0 m² czy to jest prawidłowy obmiar?

Odpowiedź 3:

Powinna być wartość 60 m².

Pytanie 4:

W projekcie budowlanym termomodernizacja - remont elewacji Miejskiego Przedszkola nr 21 przy ul. Przemysłowej 6 jest napisane, że należy wykonać:

a. izolacje fundamentów polistyrenem - w przedmiarze brak izolacji fundamentów

b. w przedmiarze robót poz. 68 wrota stalowe 1 szt. brak wymiaru w przedmiarze i projekcie

c. wymiana drzwi na drzwi aluminiowe 3 szt. - w przedmiarze brak

d. wykonanie napisu na elewacji południowej - w przedmiarze brak

e. termomodernizacje ścian nadziemna ocieplić polistyrenem gr. 16 cm czy styropianem gr. 16 cm - w przedmiarze brak opisu

f. w przedmiarze brak utylizacji papy

g. w przedmiarze brak wyceny na ocieplenie strefy cokołowe polistyrenem gr. 4 cm i ocieplenie gzymsu polistyrenem gr. 5 cm



Odpowiedź 4:

Ad. a) Należy przewidzieć izolację fundamentów.

Ad. b) i c) Drzwi do wymiany:

drzwi wejściowe 1 szt. w elewacji frontowej wschodniej o wymiarach 1,2m x 2,3m

drzwi wejściowe 2 szt. w elewacji zachodniej oraz drzwi do kuchni 1 szt. w elewacji północnej, drzwi o wymiarach 1,0 m x 2,2m

Uwaga:

Wymiary drzwi sprawdzić na budowie przed zamówieniem stolarki

Parametry techniczne stolarki drzwiowej zgodnie z częścią opisową projektu.

Ad. d) Napis wykonany w tynku malowany zgodnie z kolorystyką podaną w projekcie.

Ad. e) Styropian to polistyren ekstrudowany.

Ad. f) Należy uwzględnić utylizację papy.

Ad. g) Wartości zawarte w poz. 52.

Pytanie 5:

W przedmiarze robót termomodernizacja - remont elewacji Miejskiego Przedszkola nr 21 przy ul. Przemysłowej 6 poz. 70 jest obmiar 1.35 m² czy to jest prawidłowy obmiar: Konstrukcje daszków jednospadowe konstrukcja ze stali nierdzewnej, szkło akrylowe gr. 6 mm z rynną aluminiową o wym. 2.05 x 1.42 = 2.91 m² w poz. jest 1.35 m² - daszek przed wejściem.

Odpowiedź 5:

Powinien być wymiar jak w projekcie 2,05x1,47m.

Pytanie 6:

W przedmiarze robót termomodernizacja - remont elewacji Miejskiego Przedszkola nr 21 przy ul. Przemysłowej 6 poz. 71 jest obmiar 5.78 m² czy to jest prawidłowy obmiar? Konstrukcje daszków jednospadowe zadaszenie schodów - konstrukcja profile aluminiowa na słupkach, przykrycie panele z poliwęglanu komorowego gr. 6 mm z orynnowaniem o wym. 3.14 x 2.99 m = 9.39 m² a poz. 71 jest 5.78 m².

Odpowiedź 6:

Powinien być wymiar 1,7 x 3,4 - wymiary z natury.

Pytanie 7:

W opisie jest do wykonania ogrodzenie z paneli kratowych na słupkach stalowych i furtka wejściowa czy wjazdowa ale w przedmiarze robót budowlanych brak wyceny.

Odpowiedź 7:

Powinna być pozycja: 3,6mb ogrodzenie o wys. 1,2m na słupkach stalowych systemowych betonowanych w podłożu z furtką o szer. przejścia 1,2m.

Pytanie 8:

Proszę o informację, gdzie mają zostać wykonane ławy fundamentowe z przedmiaru. W projekcie jednoznacznie nie można tego stwierdzić.

Odpowiedź 8:

Po wykonaniu wykopów i odsłonięciu istniejących fundamentów wykonanie odcinkami fundamentów według wskazań inspektora nadzoru.

(-) Michał Konieczny
Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych