


# PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWY PODBUDOWY NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ W - OSI BOISKA



W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42-200 CZĘSTOCHOWA  
 Ul. Garwolska 5, tel. 0-34 362 89 95 tel./fax 362 02 26  
 NIP 573-020-46-86

**A**

- Warstwa użytkowa gr. 8mm
- mata elastyczna - mieszanka kleju poliuretanowego oraz granulatu EPDM 1-3,5mm (układany układarką).
- Warstwa elastyczna gr. 8mm
- mata elastyczna - mieszanka kleju poliuretanowego oraz granulatu z recykligu SBR 1-4mm (układany układarką).
- Warstwa nośna, elastyczna ET gr. 4cm
- mieszanka żwiru, granulatu SBR oraz kleju
- Warstwa kruszywa gr. 5cm
- kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu od 4,0 do 31,5mm
- Warstwa kruszywa gr. 15cm
- kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu od 31,5 do 63mm
- Warstwa piasku gr 30cm
- piasek zagęszczony mechanicznie układany i zagęszczany warstwami
- Grunt rodzimy

**B**

**NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA WRAZ Z PODBUDOWĄ**

OBRZEŻE BETONOWE WIBROPRASOWANE 8x30x100cm