

Inwestor:

Gmina Miasto Częstochowa
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

DOPOSAŻENIE PLACU REKREACJI RUCHOWEJ

ul. Załogi, Dzielnica Błeszno, Częstochowa
działki 73/7, 73/15, 73/13, obręb 394

Przedmiar robót

Data oprac.: 2020-05-08

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Podstawa opracowania: AW, KNR 2-01, KNR 2-31, KNR 2-23, KNR-W, KNNR, KNR, KNR 2-21

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: ŚREDNIE

Sporządził:

Sprawdził:

Książka przedmiarów/obmiarów

1. ROBOTY BUDOWLANE		
1	KALKULACJA WŁASNA-020 usługa geodezyjna krotność= 1,00	1,00 szt
2	KNR 2-01 0126-01-050 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00	254,00 m2
1. 170 + 84		254,00
3	KNR 2-01 0205-02-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)-nawierzchnie utwardzone krotność= 1,00	38,10 m3
1. (170+84)*0,15		38,10
2.		-----
3. Suma		38,10
4	KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00	254,00 m2
1. 254		254,00
5	KNR 2-31 0104-01-050 Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00	254,00 m2
6	KNR 2-31 0114-01-050 Podbudowy z kruszywa naturalnego lub łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00	170,00 m2
7	KNR 2-31 0511-02-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	107,00 m2
1. 170-63		107,00
8	KNR 2-31 0511-02-050 Nawierzchnie z kostki o nawierzchni sportowej _Analogia krotność= 1,00	63,00 m2
9	KNR 2-31 0114-03-050 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm krotność= 1,00	84,00 m2
10	KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z tłucznia kamiennego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00	84,00 m2
11	KNR 2-31 0105-07-050 Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,00	84,00 m2
12	KNR 2-31 0105-04-050 Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 7,00	84,00 m2
13	KNR 2-23 0303-05-050 Nawierzchnia bezpieczna - _Analogia krotność= 1,00	84,00 m2

14	KNR 2-31 0401-01-040 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe krotność= 1,00	72,00 m
15	KNR 2-31 0402-03-060 Ławy betonowe pod krawężniki i obrzeża krotność= 1,00	2,52 m3
1. 42*0,06		2,52
16	KNR 2-31 0407-02-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem krotność= 1,00	72,00 m
17	KNR-W 0307-01-040 Budowa ogrodzenia panelowego na słupkach metalowych obetonowanych_analogia krotność= 1,00	192,00 m
18	KNR-W 0307-01-040 Budowa ogrodzenia panelowego h=400 na słupkach metalowych obetonowanych_analogia krotność= 1,00	9,20 m
19	KNR 6-08-083 Wykopanie dołów w gruncie kategorii III o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m krotność= 1,00	75,00 dół.
20	KNR 0203-02-060 Zabetonowanie i osadzenie słupków krotność= 1,00	18,75 m3
1. 75*0,5*0,5*1		18,75
21	KNR 2-31 0407-02-040 Obrzeża gumowe_Analogia krotność= 1,00	95,00 m
1. 32+41+22		95,00
22	KNR 2-31 0103-02-050 Wyrównanie terenu pod maty przerostowe krotność= 1,00	174,00 m2
23	KNR 2-23 0303-05-050 Nawierzchnia bezpieczna - maty przerostowe krotność= 1,00	174,00 m2
24	KNR 2-23 0303-05-050 Ułożenie warstwy separacyjnej z geowłókniny_Analogia krotność= 1,00	84,00 m2
25	KNR 2-21 0101-04-060 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci.Wywóz zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km krotność= 1,00	3,00 m3
26	KNR 2-21 0702-07-050 Pielęgnacja i odtworzenie trawników parkowych wykonanych siewem krotność= 1,00	237,00 m2

2. WYPOSAŻENIE

27	KALKULACJA WŁASNA-020 ławka z montażem krotność= 1,00	3,00 szt
28	KALKULACJA WŁASNA-020 kosz na śmieci z montażem krotność= 1,00	3,00 szt

29	<i>KALKULACJA WŁASNA-020</i> <i>tablica regulamin z montażem</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>1,00 szt</i>
30	<i>KALKULACJA WŁASNA-020</i> <i>zestaw street workout z montażem</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>1,00 szt</i>
31	<i>KALKULACJA WŁASNA-020</i> <i>zestaw zabawowy z montażem</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>1,00 szt</i>
32	<i>KALKULACJA WŁASNA-020</i> <i>huśtawka bocianie gniazdo z montażem</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>1,00 szt</i>
33	<i>KALKULACJA WŁASNA-020</i> <i>kosz do koszykówki z montażem</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>1,00 szt</i>
34	<i>KALKULACJA WŁASNA-020</i> <i>bramka do piłki nożnej z montażem</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>1,00 szt</i>

Spis działów

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1.	ROBOTY BUDOWLANE	1	26
2.	WYPOSAŻENIE	27	34