

Przedmiar robót - uzupełnienie

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA nr 38 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				UZUPEŁNIENIA		
				<i>POSADZKA KLATKI SCHODOWEJ</i>		
1	KNR 2-02u1 B-0202-001900/02	SST.04.05	45432100-5	Posadzki z płytek terakotowych szklwionych 20x20cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej PODESTY (2,15+1,35)*1,45 STOPNIE (16+12)*0,3*1,45 0,15*(17+13)*1,45	m2 m2 m2 razem	5,075 12,18 6,525 23,78
2	KNR 2-02u1 B-0202-002400/01	SST.04.05	45432100-5	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek terakotowych szklwionych 20x20cm układane przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu 1,35+2,15*2+1,45-1,45+0,335*(12+16*2)	m razem	20,39 20,39
				<i>ŚCIANKI USTĘPU DLA DZIECI</i>		
3	Kalkulacja indywidualna	SST.04.01	45421141-4	Kabiny z wysokociśnieniowego laminatu HPL w łazienkach dla dzieci	kpl	4
				<i>ODWÓZ GRUNTU Z KORYTOWANIA</i>		
4	KNR 2-01 0211/05	SST.09.00	45112710-5	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - odwóz gruntu z korytowania 54,47*0,2+180,57*0,4+315,79*0,35	m3 razem	193,65 193,65
5	KNR 2-01 0214/01 (dopłata 18x)	SST.09.00	45112710-5	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych 54,47*0,2+180,57*0,4+315,79*0,35	m3 razem	193,65 193,65
				<i>ZABEZPIECZENIE PNI I PIELEGNACJA DRZEW</i>		
6	KNR 2-21 0701/03	SST.09.00	45112710-5	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych	szt	12
7	KNR 2-21 0701/01	SST.09.00	45112710-5	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt	269
8	KNR 2-21 0702/04	SST.09.00	45112710-5	Pielęgnacja ręczna nawierzchni trawiastych	m2	450
9	KNR 2-21 0107/03	SST.09.00	45112710-5	Zabezpieczanie drzew o średnicy do 30cm na okres wykonywania robót ziemnych	szt	18
				<i>WYPOSAŻENIE</i>		
10	Kalkulacja indywidualna	SST.04.08	45332400-7	Dywan 3,0x4,0m 1+2	szt. razem	3 3
11	Kalkulacja indywidualna	SST.04.08	45332400-7	Szafki komody z płyty laminowanej gr. 18 cm	szt.	28