

INWESTOR :
Gmina Miasto Częstochowa
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

Przedmiar
BUDOWA PARKU KIESZONKOWEGO PRZY
UL. KOZIEJ W CZĘSTOCHOWIE
Działka nr 37/1, 21/4, 21/5, 41 obręb 109

Data oprac.: 2020-06-05

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Podstawa opracowania: AW, KNR 2-01, KNR 2-31, KNR 2-21, KNR-W, KNNR, KNR, KNR 2-01W

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: Średnie

Sporządził:

Sprawdził:

„TIM ARCHITEKCI” S.C.
Tomasz Borowiecki, Małgorzata Małasiewicz
42-202 Częstochowa, ul. Nadrzeczna 56/6
tel. 607 047 198, 668 482 532
NIP: 9492132923 REGON: 241419465

Książka przedmiarów/obmiarów

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNR 2-01W 0101-01-020 <i>Mechaniczne karczowanie drzew i krzewów o średnicy 10-15 cm. Cięcie drewna piłą mechaniczną krotność = 1,00</i>	20,00 szt
2	KNR 2-01W 0111-02-050 <i>Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, usunięcie drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem krotność = 1,00</i>	495,00 m2
3	KNR 2-21 0101-04-060 <i>Oczyszczenie terenu gruzowiska. Wywóz zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km krotność = 1,00</i>	300,00 m3
2. ROBOTY BUDOWLANE		
4	KALKULACJA WŁASNA-020 <i>usługa geodezyjna krotność = 1,00</i>	1,00 szt
5	KNR 2-01 0126-01-050 <i>Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu, za pomocą sypcharek. Grubość warstwy do 15 cm. krotność = 1,00</i>	556,00 m2
1. 193+65+135+123+40		556,00
6	KNR 2-01 0205-02-060 <i>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)-nawierzchnie utwardzone krotność = 1,00</i>	83,40 m3
1. 556*0.15		83,40
7	KNR 2-31 0103-04-050 <i>Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność = 1,00</i>	556,00 m2
1. 556		556,00
8	KNR 2-31 0104-03-050 <i>Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność = 1,00</i>	556,00 m2
9	KNR 2-31 0104-04-050 <i>Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm_krotność 5 krotność = 5,00</i>	556,00 m2
10	KNR 2-31 0114-05-050 <i>Podbudowy z tłucznia kamiennego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność = 1,00</i>	556,00 m2
11	KNR 2-31 0511-02-050 <i>Nawierzchnie z bruku - imitacja deski układanej na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00</i>	65,00 m2
12	KNR 2-31 0501-02-050 <i>Chodniki z klinkieru drogowego na płask na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem krotność = 1,00</i>	106,50 m2
1. 193-86,5		106,50
13	KNR 2-31 0406-06-050 <i>Obramowanie jezdni lub chodników z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00</i>	86,50 m2
1. (45+9*8+144+85)*0.25		86,50

14	KNR 2-31 0204-05-050 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwalowaniu 5 cm krotność= 1,00	135,00 m ²
15	KNR-W 0307-01-040 Budowa ogrodzenia panelowego na słupkach metalowych obetonowanych h180_analogia krotność= 1,00	50,00 m
16	KNNR 6-08-083 Wykopanie dołów w gruncie kategorii III o powierzchni dna do 0,2m ² i głębokości do 1,0m krotność= 1,00	50,00 dół.
17	KNR-W 0307-01-040 Budowa ogrodzenia na słupkach metalowych obetonowanych h50_analogia krotność= 1,00	50,00 m
18	KNR 0203-02-060 Zabetonowanie i osadzenie słupków krotność= 1,00	12,50 m ³
1. 50*0,5*0,5*1		12,50
19	KNR 2-21 0101-04-060 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Wywóz zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km krotność= 1,00	3,00 m ³

3. NASADZENIA

NIE WYCENIAĆ TEGO ZAKRESU

20	KNR 2-21 0218-01-060 Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim krotność= 1,00	63,00 m ³
21	KNR 2-21 0209-01-052 Ręczne kory gr 7 cm na terenie płaskim_analogia krotność= 1,00	0,04 ha
22	KNR 2-21 0405-04-052 Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej z nawożeniem. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	0,04 ha
1. 422*0,0001		0,04
23	KNR 2-21 0301-01-020 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,3 m krotność= 1,00	318,00 szt
24	KNR 2-21 0301-0501-020 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia żyzna o średn.I głębokości 0,5m Platana krotność= 1,00	9,00 szt
25	KNR 2-21 0310-02-020 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,5 m Bluszcz krotność= 1,00	74,00 szt
26	KNR 2-21 0310-02-020 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,5 m Hortensja krotność= 1,00	13,00 szt
27	KNR 2-21 0414-02-050 Obsadzenia kwietników bylinami przy ilości roślin 4 szt/1 m ² Tawuła japońska krotność= 1,00	40,00 m ²

28	KNR 2-21 0414-02-050 Obsadzenia kwietników bylinami przy ilości roślin 5 szt/1 m2 Liliowiec krotność = 1,00	180,00 m2
29	KNR 2-21 0414-02-050 Obsadzenia kwietników bylinami przy ilości roślin 2 szt/1 m2 Miskant krotność = 1,00	53,00 m2
30	KNR 2-21 0414-02-050 Obsadzenia kwietników bylinami przy ilości roślin 2 szt/1 m2 Proso różgowate krotność = 1,00	49,00 m2
31	KNR 2-21 0322-01-020 Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II bez zaprawy dolów o średnicy i głębokości 0,5 m Świerk, Cis krotność = 1,00	61,00 szt

1. 35+26	61,00
----------	-------

4. WYPOSAŻENIE	
-----------------------	--

32	KALKULACJA WŁASNA-020 ławka z oparciem z montażem krotność = 1,00	7,00 szt
33	KALKULACJA WŁASNA-020 stół z ławkami z montażem krotność = 1,00	2,00 szt
34	KALKULACJA WŁASNA-020 stojak na rowery z montażem krotność = 1,00	2 x 1,00 szt
35	KALKULACJA WŁASNA-020 hamak z montażem krotność = 1,00 NIE WYCENIĄĆ	2,00 szt
36	KALKULACJA WŁASNA-020 kosz na śmieci z montażem krotność = 1,00	7,00 szt
37	KALKULACJA WŁASNA-020 leżaki krotność = 1,00	3,00 szt
38	KALKULACJA WŁASNA-020 pergola z montażem krotność = 1,00	1,00 szt
39	KALKULACJA WŁASNA-020 huśtawka z montażem krotność = 1,00	3,00 szt

Spis działów

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	1	3
2.	ROBOTY BUDOWLANE	4	19
3.	NASADZENIA	20	31
4.	WYPOSAŻENIE	32	39