ORIENTACJA





ELEWACJA E 3.4

W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42–200 CZESTOCHOWA ul. Garwolińska 5
http: /www.budoremont.pl
Pracownia projektowa e–mail: ppbr@wp.pl

PRACE TERMOMODERNIZACYJNE:

Elewacja - styropian grafitowy EPS 031 - gr. 15cm
współczynnik przenikania - 0,031W/mK

Ściany fundamentowe - styrodur XPS - gr. 12cm
współczynnik przenikania - 0,032W/mK

Ściany piwnic - styrodur XPS - gr. 12cm
współczynnik przenikania - 0,032W/mK

Dach - styropapa EPS 100/038 Dach - gr. 20cm
współczynnik przenikania - 0,035W/mK

UWAGI:

Docieplenie wykonać w bezspoinowym systemie ociepleń ETICS

Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA

Wszytskie wymiary podane na rysunkach, należy sprawdzić z wymiarami na placu budowy.
Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapznać się z opisem technicznym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt budowlano–wykonawczy termomodernizacji budynku II Liceum Ogólnokształcacego im. Romualda Traugutta w Częstochowie

ADRES
42–218 Częstochowa, ul. Kilińskiego 62
dz. nr ewid. 2/2 obręb 75

INWESTOR
Gmina Miasta Czestochowa
42–217 Czestochowa, ul. Śląska 11/13

PROJEKTANT cz. arch. mgr inż. arch. Eugeniusz Bagiński upr.nrSL–0300/23/75/Kt	podpis
ASYSTENT PROJEKTANTA/ /OPRACOWAŁ: mgr inż. Aneta Orzeł mgr inż. Paweł Orzeł	podpis

TYTUŁ RYSUNKU
Elewacja E 3.4 – zakres prac

DATA lipiec 2019	NR RYSUNKU A9.
SKALA 1:100	